

Külterületi út fejlesztés Hosszúpályiban

VP6-7.2.1.1-21

A projekt főbb adatai:

Kedvezményezett neve:	Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Projekt címe:	Külterületi út fejlesztés Hosszúpályiban
A szerződött támogatás összege:	117.727.288 Ft
Önerő:	9.344.051 Ft
Pályázati felhívás száma:	VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése
Projekt azonosítója:	3313662033
Támogatói Okirat azonosító száma:	3362543367
A projekt várható befejezése:	2023. augusztus 31.

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című kiírásra támogatási kérelmet nyújtott be. A projekt keretén belül, az Önkormányzat tulajdonában álló, 4274 Hosszúpályi, 0599/1 és 0637 helyrajzi számú mezőgazdasági aszfaltút felújítására és stabilizált út felújítására, kialakítására kerül sor. 2022. április 1-én az önkormányzat támogatói okiratot vett kézhez, melyben 117.727.288.- Ft támogatási összeg került megállapításra. A teljes projektméret 127.071.339.- Ft, így Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 9.344.051 Ft önerő biztosításával valósíthatja meg a beruházást.

A tervezett útfelújítás kezdő szelvénye csatlakozik a 4808 j. összekötő út útburkolat széléhez 14+251 kilométerszelvényhez a szelvényezés szerint jobb oldalon. A 0+000-0+130 kilométerszelvény között meglévő aszfalt burkolat található, mely átlagos szélessége 4,00 m. A 0+130-1+015 kilométerszelvény között meglévő aszfalt burkolat található mely átlagos szélessége 3,50 m. Ennek szerkezete a keréknyomban töredezett, sok helyen a pálya eltűnt. A 1+015-1+330 kilométerszelvény között meglévő stabilizált földút található mely átlagos szélessége 3,00 m. A 3+276-4+378 kilométerszelvény között meglévő beton burkolat található mely átlagos szélessége 3,00 m. Az aszfalt burkolat helyenként töredezetten, kátyúk keletkeztek rajtuk. A nyomvonalat 2021 augusztusában a MOL zúzottkővel szórta le, mely szükséges volt azért, hogy az éppen aktuális munkálataikat el tudják végezni, a munkaterületükre be tudjanak jutni.

Tervezett beavatkozások:

A tervezett útfelújítás kezdő szelvénye csatlakozik a 4808 j. összekötő út útburkolat széléhez 14+251 kmsz-hez a szelvényezés szerint jobb oldalon. Az útcsatlakozást 25 m hosszon 5,50 m szélesre terveztük kiépíteni. A 0+130 km szelvényig a pályát 1 réteg kopóréteggel és 1 réteg kiegyenlítő réteggel terveztük felújítani. A 0+130-1+015 km szelvények között a teljes pályát el kell bontani, helyette a terv szerinti szerkezettel új aszfaltpályát kell építeni. Az 1+015-1+330 kmsz között a meglévő stabilizálást el kell bontani és helyette a terv szerinti stabilizálást el kell végezni. Közműátépítés nem történik. A tervezési szakaszon 3 db kitérőt terveztünk megvalósítani. A burkolatot a mintakeresztelvény szerinti kivitelben kell kialakítani.